

" L'enfant qui... "

Fiche technique

15/10/10

Susceptible d'être modifiée

Le spectacle est prévu pour être joué en soirée (20h30') pour le tout public à partir de 15 ans - il ne s'agit pas d'un spectacle « pour enfants » !

CHAPITEAU

Dimensions du chapiteau

Toile : Ø 12 mètres (chapiteau autoportant, pas de haubanages)
+ 2 tentes (4mx2m) de part et d'autre en guise de coulisses.

Hauteur : 5,20 mètres

Tour de pinces : Ø 12 mètres (24 petites pinces ou 8 plots de 120 kg)

½ périmètre de sécurité : Ø 20 mètres

Surface au sol (chapiteau + remorque mini semi de 10mL - 2,5ml - 3m ht)

Gradin (- de 1m) : 2 x 4 rangées de bancs gradinnés en bi frontal

Option : possibilité de jouer en salle en bi-frontal

Jauge du chapiteau : 170 places assises (maximum)

Temps de montage / démontage

1 jour de montage (3 services) et 4h démontage avec 6 personnes compétentes et motivées fournies par le lieu d'accueil.

Homologation

Bureau AIB Vincotte : novembre 2013 (valable 2 années)

IMPLANTATION

- Le terrain doit être plat et propre, sans obstacles (lignes électriques ou téléphoniques, branches basses...), stabilisé afin que les véhicules lourds puissent y accéder. Si toutefois le terrain était en pente, prévenir le régisseur général et prévoir des cales.
 - Selon le lieu prévoir les moyens nécessaires à l'étanchéité du terrain en cas de forte pluie (tranchées, petits barrages...)
 - Il faudra exclure tous sols rocheux ne permettant pas de planter les 24 pinces du chapiteau. Dans le cas où le sol serait trop meuble, prévoir des lestes (blocs de béton par ex., de taille et poids à définir) pour assurer les ancrages principaux.
 - Terrain de préférence abrité des vents et autres intempéries
 - En cas de sol terreux, prévoir caillebotis, grilles, lit de graviers, dalles en caoutchouc ou autres, à l'entrée du chapiteau, pour l'accès du public
-

- Si possible, pas de terrain à proximité d'installations bruyantes (usines, chantiers, autoroutes, aéroports, voies ferrées...)
- Fournir un plan du terrain et du souterrain (EDF, GDF, eau potable, eaux usées, pluviales, téléphone, éclairage public, autre...) ceci au moins six semaines avant la date d'implantation.
- Marquer au sol avant l'arrivée du convoi toutes les lignes souterraines.
- Longueur des pinces dans le sol = 50 centimètres

CONVOI : MINI-SEMI IVECO (PERMIS BE)

- Fournir un plan de la ville, avec itinéraire d'accès poids lourd.
- Prévoir un parking PL dès l'arrivée.
- Attention aux jours de marchés, de foires, etc.
- La remorque reste impérativement à proximité du chapiteau (loges, atelier, ...)



LONGUEUR CONVOI : 13 mètres
LARGEUR : 2,5 mètres
HAUTEUR : 3,5 mètres
POIDS TOTAL : 8T

Campement

La troupe se déplace avec un mini-semi Iveco (longueur de 13 mètres). Nous aurons besoin de nous installer à côté du chapiteau, et de nous brancher en électricité du jour de l'arrivée au jour du départ du convoi.
Nb : possibilité de logement en hôtel ou caravanes (voir contrat).

Sécurité

Le chapiteau est homologué aux normes européennes.
Nous vous fournissons l'extrait de sécurité et le plan d'implantation six semaines avant la première représentation.
Le rendez-vous de la commission de sécurité sera pris dans la matinée de la première représentation.

Barrières

néant

Un repérage du terrain pris en charge par le lieu d'accueil est à prévoir en cas d'hésitation.

DEMANDES DIVERSES

Branchement

- Alimentation électrique :
 - 380V / 50 Hz
 - 1 arrivée Tri 63 A / phase à moins de 20m du chapiteau

 - Si pas de secteur, fournir un groupe électrogène insonorisé de puissance équivalente (60KVA en 63 Amp).
 - La présence d'un électricien sera nécessaire pour le branchement au réseau.

 - *Alimentation eau : (pas nécessaire pour l'instant)*
-

Sanitaire (pas nécessaire si logement hôtel)

Un bloc sanitaire propre avec au minimum deux toilettes accessibles 24h / 24h

Prévoir le chauffage et le nettoyage journalier de ces locaux

Prévoir la vidange régulière des WC suivant modèle et capacité

Prévoir WC indépendants pour le public dont le nettoyage sera assuré par la structure d'accueil.

Prévoir une machine à laver le linge et sèche linge pour l'équipe.

Chauffage

Chauffage mazout à air pulsé apporté par le T1J (fuel à charge de l'organisateur) ou électrique.

Matériel montage et démontage - néant

!!! De la tourbe (décor au sol - intérieur chapiteau sur 12m de diamètre et 10 cm d'épaisseur = 5m3) est à fournir par l'organisateur.

Internet

Une connexion Internet sans fil (wifi) sur le campement

Ordures ménagères (pas nécessaire pour l'instant)

2 containers de grande capacité vidés régulièrement, et, si possible un container verre.

Gardiennage

Un gardiennage sera nécessaire si endroit non sécurisé. (Horaires et modalités à préciser)

Normes de sécurité

Le matériel fourni par l'organisateur devra être obligatoirement muni de vignettes de contrôle en cours de validité et correspondre aux normes de sécurité en vigueur.

Personnel

Le personnel nécessaire pour le montage et démontage (6 personnes compétentes et motivées) ainsi que durant la période d'exploitation est précisé sur un planning en annexe.

Interprète

1 personne dans les pays non francophones le temps de montage et démontage.

La consommation d'eau et d'électricité est à la charge du lieu d'accueil durant toute la période d'exploitation.

Le terrain doit être disponible et les équipements en ordre de marche (sanitaires, branchements électriques, point d'eau) du premier jour d'arrivée au jour de départ de la compagnie.

!!! La fiche technique fait partie intégrante du contrat.

CONTACTS

Laurent Demaret, Directeur technique

+32 494 240494

theatredunjour.tec@gmail.com

Patrick Masset, Directeur de compagnie

+32 474 346 066

theatredunjour@gmail.com